














## Szacowanie wartości zamówienia „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”

Lp.		Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
<b>1</b>	<b>Przebudowa placu zabaw w Jerzmionkach</b>				
1.1.	<p>Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci - zestaw zabawowy zgodnie z projektem (elementy zestawu: wieża, daszek, barierki, zjeżdżalnia, schody, drabinka z poręczami, przepłotnia linowa, rura zjazd strażacki, siedzenie, pomost; szacunkowe wym. 3,9x3,4m; słupy betonowane w gruncie)</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
1.2.	<p>Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci - Huśtawka wahadłowa zgodnie z projektem (konstrukcja z rur ok. 76x3,2mm malowanych proszkowo; dwa siedziska, w tym kubekowe i płaskie; słupy betonowane w gruncie; wymiary ok. 3,5m x 2,4 m)</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
1.3	<p>Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci - Bujak na sprężynie zgodnie z projektem (szacunk. Wym. 0,85x0,25m; korpus z płyty HDPE, uchwyty z tworzywa wysokoudarowego, sprężyna stalowa malowana proszkowo; montaż do fundamentu betonowego lub prefabrykowanego fundamentu betonowego)</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
1.4.	<p>Dostawa i montaż piaskownicy zgodnie z projektem - ścianki z tworzywa HPL rozmiar ok. 3,1x3,1m, ścianki wykończone ławeczką oraz siedziskami na rogach z płyty HDPE, słupki stalowe malowane proszkowo</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
				<b>Razem dział 1</b>	





Szacowanie wartości zamówienia „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”

2	Przebudowa placu zabaw w Nowej Wsi				
2.1	<p>Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem (szer. 0,5m x wys. 2m; kotwienie przez betonowanie) Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
2.2.	<p>Dostawa i montaż karuzeli (średn. ok. 1,2m, wys. ok. 0,7m; konstrukcja prefabrykowana, ze stali nierdzewnej; kotwienie przez betonowanie) Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
2.3.	<p>Dostawa i montaż kosza na śmieci (poj. 40l, wys. 0,8m, szer. x dł. 0,4x 0,4m; obudowa drewniana; wkład stalowy) Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
2.4	<p>Dostawa i montaż ławki drewnianej z oparciem (dł. ok. 1,6m, wys. ok. 0,8m, szer. Ok. 0,65m; rama stalowa; montaż za pomocą kołków do gotowych elementów betonowych) Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		




Szacowanie wartości zamówienia „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”

2.5	<p>Dostawa i montaż przyrządu do zabaw (średn. 1,3m, wys. ok. 1,1m; kotwienie przez betonowanie) Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
2.6.	<p>Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, zadaszeniem, podejściem ze schodami; na ściankach tablice do zabaw np. zegar, kompas, labiryntsz. Ok. 1,45m, dł. ok. 2,8m, wys. 2,6m; kotwienie przez betonowanie) Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
2.7.	<p>Dostawa i montaż stojaka na rowery (szer. ok. 0,5m, dł. ok. 2,1m, wys. ok. 0,6m, liczba miejsc 5; konstrukcja aluminiowa) Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
2.8.	<p>Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej (szer. Ok. 1,8m, dł. ok. 3,8m, wys. ok. 2,4m; dwie huśtawki na łańcuchach stalowych, siedzisko deska z tworzywa; konstrukcja stalowa, malowana proszkowo; kotwienie przez betonowanie) Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
2.9.	<p>Dostawa i montaż piaskownicy (szer. Ok. 1,8m, dł. ok. 1,8m, wys. 0,34m; boki z płyt z tworzywa sztucznego, na rogach siedziska)</p> 	Szt.	1		
<b>Razem dział 2</b>					




Szacowanie wartości zamówienia „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”

<b>3 Przebudowa placu zabaw w Obkasiu</b>					
3.1.	<p>Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci - zestaw zabawowy zgodnie z projektem (elementy zestawu: wieża, daszek, barierki, zjeżdżalnia, schody, drabinka z poręczami, przepłotnia linowa, rura zjazd strażacki, siedzenie, pomost; szacunkowe wym. 3,9x3,4m; słupy betonowane w gruncie)</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
3.2.	<p>Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci - Huśtawka wahadłowa zgodnie z projektem (konstrukcja z rur ok. 76x3,2mm malowanych proszkowo; dwa siedziska, w tym kubełkowe i płaskie; słupy betonowane w gruncie; wymiary ok. 3,5m x 2,4 m)</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
3.3.	<p>Ustawienie i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci - Bujak na sprężynie zgodnie z projektem (szacunk. Wym. 0,85x0,25m; korpus z płyty HDPE, uchwyty z tworzywa wysokoudarowego, sprężyna stalowa malowana proszkowo; montaż do fundamentu betonowego lub prefabrykowanego fundamentu betonowego)</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
3.4.	<p>Dostawa i montaż piaskownicy zgodnie z projektem - ścianki z tworzywa HPL rozmiar ok. 3,1x3,1m, ścianki wykończone ławeczką oraz siedziskami na rogach z płyty HDPE, słupki stalowe malowane proszkowo</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
<b>Razem dział 3</b>					

Szacowanie wartości zamówienia „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”

4	<b>Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Obkasie</b>			
4.1.	<p>Dostawa i montaż urządzenia orbitrek zgodnie z projektem</p> <p>Urządzenie pojedyncze; Szacunkowe wym. szer. 0,6m, dł. 1,5m, wys. 2,2m, maks. waga ćwiczącego 150kg materiał rury stalowe, blachy stalowe, stopnice z aluminium ryflowanego, śruby nierdzewne, powłoka ocynkowana, malowanie proszkowe, mocowanie do stopy betonowej</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1	
	<p>Dostawa i montaż urządzenia biegacz zgodnie z projektem</p> <p>Urządzenie pojedyncze; Szacunkowe wym. szer. 0,6m, dł. 1,4m, wys. 2,2m, maks. waga ćwiczącego 150kg ,materiał rury stalowe, blachy stalowe, stopnice z aluminium ryflowanego, śruby nierdzewne, powłoka ocynkowana, malowanie proszkowe, mocowanie do stopy betonowej</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1	
	<p>Dostawa i montaż urządzenia wahadło i twister zgodnie z projektem</p> <p>Urządzenie dwustanowiskowe; Szacunkowe wym. szer. 0,8m, dł. 1,2m, wys. 1,65m, maks. waga ćwiczącego 130kg ,materiał rury stalowe, blachy stalowe, stopnice z aluminium ryflowanego, śruby nierdzewne, powłoka ocynkowana, malowanie proszkowe, mocowanie do stopy betonowej</p> <p>Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1	

Szacowanie wartości zamówienia „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”

	<p>Dostawa i montaż urządzenia ławka prosta i prostownik pleców zgodnie z projektem                  Urządzenie dwustanowiskowe; Szacunkowe wym. szer. 1,1m, dł. 1,2m, wys. 1m, maks. waga ćwiczącego 130kg ,materiał rury stalowe, blachy stalowe, stopnice z aluminium ryflowanego, śruby nierdzewne, powłoka ocynkowana, malowanie proszkowe, mocowanie do stopy betonowej                  Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
	<p>Dostawa i montaż urządzenia wioślarz zgodnie z projektem                  Urządzenie pojedyncze; Szacunkowe wym. szer. 0,8m, dł. 0,9m, wys. 0,9m, maks. waga ćwiczącego 130kg ,materiał rury stalowe, blachy stalowe, stopnice z aluminium ryflowanego, śruby nierdzewne, powłoka ocynkowana, malowanie proszkowe, mocowanie do stopy betonowej                  Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
	<p>Dostawa i montaż urządzenia jeździec zgodnie z projektem                  Urządzenie pojedyncze; Szacunkowe wym. szer. 0,65m, dł. 1,5m, wys. 2,2m, maks. waga ćwiczącego 150kg ,materiał rury stalowe, blachy stalowe, stopnice z aluminium ryflowanego, śruby nierdzewne, powłoka ocynkowana, malowanie proszkowe, mocowanie do stopy betonowej                  Rysunek poglądowy</p> 	Szt.	1		
<b>Razem dział 4</b>					
<b>Razem działy 1-4 netto</b>					
<b>Razem działy 1-4 VAT 23%</b>					
<b>Razem działy 1-4 brutto</b>					

Data .....

Podpis .....