

**PRZEDMIAR ROBÓT BUDOOWLANYCH- branża elektroenergetyczna**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ- ULICA TOPOŁOWA W M. KAMIEŃ KRAJEŃSKI  
ADRES INWESTYCJI : ULICA TOPOŁOWA KAMIEŃ KRAJEŃSKI  
INWESTOR : Gmina Kamień Krajeński  
ADRES INWESTORA : ul. Plac Odrodzenia 3, 89-430  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Kaczmarek  
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2017

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : ceny rynkowe

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.08.2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Sieci niskiego napięcia</b>			
1	KNR 201-07-d.1 01-02-20	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr		
		95	metr	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
2	KNNR N005-d.1 07-06-01-00	Nасыpanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr		
		95	metr	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
3	KNR 510-01-d.1 01-03-04	Układanie kabla NAY2Y-J 4x150mm <sup>2</sup> w rowie kablowym ręcznie	metr		
		Kabel			
		95	metr	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
4	KNR 201-07-d.1 04-02-30	Ręczny zasyp rowów głęb do 1,0 m szer do 0,4 m gruntem kat 3	metr		
		95	metr	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
5	KNR 510-05-d.1 12-06-00	Mufa kablowa NN	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 2-01 d.1 0702-0104	Odkopanie istn.kabla recznie	m		
		203	m	203.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.000</b>
7	KNNR N005-d.1 07-05-01-05	Ułożenie rur osłonowych SRS fi 110	metr		
		51	metr	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
8	KNNR N005-d.1 07-05-01-05	Ułożenie rur osłonowych A fi 110	metr		
		151.5	metr	151.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.500</b>
9	KNR 2-01 d.1 0704-0701	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli	m		
		203	m	203.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.000</b>
10	KNR 2-01 d.1 0702-0104	Odkopanie istn.kabla recznie	m		
		88	m	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
11	KNNR 9 d.1 0801-07	Demontaż kabli o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie	m		
		88	m	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
12	KNR 2-01 d.1 0704-0701	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli	m		
		88	m	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
<b>2</b>		<b>Pomiary</b>			
13	KNNR N005-d.2 13-02-03-00	Badanie linii kablowej N.N.	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	Kalk d.2	Obsługa geodezyjna	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>