



- UWAGA:**
- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
 - pod przewodem podsypka 10 cm piasku
 - proj. rzędne włazów skorygować na budowie
 - w miejscach skrzyżowań z kablami, na kabłe nałożyć rury ochronne AROT o długości 2 m
 - dla przykrycia przewodu mniejszego niż 1 m rury izolować łupkami z pianki poliuretanowej np. firmy Pianex
 - w drodze i na parkingach dla przykrycia przewodu mniejszego niż 1 m, nad rurą na obsypce z piasku układać płyty betonowe odciążające o szerokości min. 1 m

POZIOM PORÓWNAWCZY	125,00 m n.p.m.								
RZĘDNA TERENU ISTN.	138,95	138,95	138,92	138,93					
RZĘDNA DNA KANAŁU	135,66	136,06	136,08	136,09	136,10	136,13	136,23	136,46	136,46
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3,29	2,89					2,69	2,47	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0,6%						67,05m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			Ø200 PVC L=67.05m						
ODLEGŁOŚCI	0,00	3,60	5,50	7,95	12,60	29,10	29,10	37,95	67,05
HEKTOMETRY	S36					S125			S126

Proj. studnia z kręgów bet. D=1200 mm
 Proj. włączenie do kanału Ø200, Rz.d.=135.66
 Istn. kabel energ., Rz.o.=138.15
 Istn. kabel telek., Rz.o.=138.14
 Istn. kabel energ., Rz.o.=138.14
 Istn. wod. Ø80, Rz.o.=137.24
 Proj. studnia z kręgów bet. D=1200 mm
 Proj. włączenie kanału Ø160, Rz.d.=136.46
 Proj. włączenie kanału Ø160, Rz.d.=136.46

PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANIT. GRAWIT., ODC. S36-S126		Skala: 1:100/500
NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniarni zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz, gm. Kamień Krajeński, obręb Płocicz 0010, jedn. ewid. 041301_5 Kamień Krajeński	BRANŻA: SANITARNA
INWESTOR	Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim ul. Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Burglin branża sanitarna POMIS/0507/01 -spec. instalacyjno-inżynieryjna	Data: 2016.05.23
SPRAWDZILI:	mgr inż. Andrzej Najdowski branża sanitarna POM/0138/POOS/04 -spec. instalacyjno-inżynieryjna	Podpis
	B&B Jan Burglin, ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice	NR RYS. 8