



UWAGA:

- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
- pod przewodem podsypka 10 cm piasku
- proj. rzędne wjazdów skorygować na budowie
- w miejscach skrzyżowań z kablami, na kabłe nalożyć rury ochronne AROT o długości 2 m
- dla przykrycia przewodu mniejszego niż 1 m rury izolować łupkami z pianki poliuretanowej np. firmy Pianex
- w drodze i na parkingach dla przykrycia przewodu mniejszego niż 1 m, nad rurą na obsypce z piasku układać płyty betonowe odcciążające o szerokości min. 1 m

POZIOM PORÓWNAWCZY	125,00 m n.p.m.	Proj. przepompownia ścieków	136,10	Proj. zalam. trasy - luk 90°	136,10
RZĘDNA TERENU ISTN.			136,10		136,10
RZĘDNA OSI KANAŁU			134,90		134,90
ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU			1,20		1,20
SPADKI, DŁUGOŚCI			5,10	2,83%	127,20m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			0%		
ODLEGŁOŚCI	0,00		5,10		
HEKTOMETRY	P3	Z70			SR1

POZIOM PORÓWNAWCZY	120,00 m n.p.m.	Proj. trójnik redukcyjny 110/90 PE	132,90	Proj. połączenie z przewodem 110, Rz.o.=131,70	132,60
RZĘDNA TERENU ISTN.			132,90		132,60
RZĘDNA OSI KANAŁU			131,70		131,40
ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU			1,20		1,20
SPADKI, DŁUGOŚCI			12,60	2,39%	69,90m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			0	1%	4,50
ODLEGŁOŚCI	0,00		12,60		
HEKTOMETRY	TK7				P2

NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i docznej wraz z przyłączami, loczniami, przepompowniami i liniami zasilania energicznego w miejscowości Prochoc, gm. Kamień Krajęski, odjęt. Płococz 0010, jedn. ewid. 04/1301_5 Kamień Krajęski	Skala: 1:100/500
PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANAŁ. SANIT. TŁOCZNEJ, ODC. P3-SR1 I TK7-P2		BRANŻA: SANITARNA

INWESTOR: Urząd Miejski w Kamieniu Krajęskim
ul. Plac Odroczenia 3
89-430 Kamień Krajęski

PROJEKTANT: mgr inż. Jan Burghin
branża sanitarna
POMIS/0507/01
spec. instalacyjno-izyacyjna

SPRAWDZIK: mgr inż. Andrzej Najdowski
branża sanitarna
POM/0138/POC/04
spec. instalacyjno-izyacyjna

INSTRUKCJA: B&B Jan Burghin
ul. Angowicka 66a, 89-600 Chojnice

Data: 2016.05.23
Podpis: NR RYS. 16