

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 132	m ²		
d.1	0126-01		m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km 132*0.30	m ³		
d.1	0202-01 0214-04		m ³	39.600	
				RAZEM	39.600
3	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - rozgraniczenie powierzchni bezpiecznej 59.1*0.5	m ²		
d.1	0101-03 analogia		m ²	29.550	
				RAZEM	29.550
4	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 132	m ²		
d.1	0105-03 0105-04		m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
5	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - formowanie gruntu wokół powierzchni bezpiecznej 59.1*2	m ²		
d.1	0505-01		m ²	118.200	
				RAZEM	118.200
2		Wyposażenie			
6	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia BUJAK AUTO 1	kpl		
d.2	własna		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia HUŚTAWKA WAŻKA 1	kpl		
d.2	własna		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia PIASKOWNICA 1	kpl		
d.2	własna		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia HUŚTAWKA WAHADŁOWA Z 2 SIEDZISKAMI (W TYM JEDNO KUBEŁKOWE) 1	kpl		
d.2	własna		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja	Dostawa i montaż urządzenia ZESTAW M WIEŻA ZE ZJEŹDZALNIĄ 1	kpl		
d.2	własna		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000