

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PLAC ZABAW KAMIEN KRAJEŃSKI - CZĘŚCI DZ. NR 554/1					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 265	m ² m ²		
				265.000	
				RAZEM	265.000
2	KNR 2-01 d.1 0202-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 265*0.30	m ³ m ³		
				79.500	
				RAZEM	79.500
3	KNR AT-04 d.1 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - rozgraniczenie powierzchni bezpiecznej 73.2*0.5	m ² m ²		
				36.600	
				RAZEM	36.600
4	KNR 2-31 d.1 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 265	m ² m ²		
				265.000	
				RAZEM	265.000
5	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - formowanie gruntu wokół powierzchni bezpiecznej 73.2*2	m ² m ²		
				146.400	
				RAZEM	146.400
2		Wyposażenie			
6	Kalkulacja d.2 własna	Przeniesienie urządzenia BUJAK x2 2	kpl kpl		
				2.000	
				RAZEM	2.000
7	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia HUŚTAWKA WAHADŁOWA Z 4 SIEDZISKAMI (W TYM DWA KUBEŁKOWE) 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia ZESTAW LINOWY 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia HUŚTAWKA WAGOWA 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia PIASKOWNICA 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia ZESTAW L 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia STACJA NAPRAWY ROWERÓW 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
13	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia STOJAK NA ROWERY 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000