

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 134	m ² m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
2	KNR 2-01 d.1 0202-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 134*0.30	m ³ m ³	40.200	
				RAZEM	40.200
3	KNR AT-04 d.1 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - rozgraniczenie powierzchni bezpiecznej 58*0.5	m ² m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
4	KNR 2-31 d.1 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 134	m ² m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
5	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - formowanie gruntu wokół powierzchni bezpiecznej 58*2	m ² m ²	116.000	
				RAZEM	116.000
2		Wyposażenie			
6	Kalkulacja d.2 własna	Przeniesienie urządzenia BUJAK KONIK 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia ŁAWOSTÓŁ METALOWY 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia HUŚTAWKA WAŻKA 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia HUŚTAWKA WAHADŁOWA Z 2 SIEDZISKAMI (W TYM JEDNO KUBEŁKOWE) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia ZESTAW XS ZE ZJEŹDŻALNIĄ 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000