

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 119	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.000	
				RAZEM	119.000
2	KNR 2-01 d.1 0202-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 119*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35.700	
				RAZEM	35.700
3	KNR AT-04 d.1 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - rozgraniczenie powierzchni bezpiecznej 41*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.500	
				RAZEM	20.500
4	KNR 2-31 d.1 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 119	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.000	
				RAZEM	119.000
5	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - formowanie gruntu wokół powierzchni bezpiecznej 41*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.000	
				RAZEM	82.000
<b>2</b>		<b>Wyposażenie</b>			
6	Kalkulacja d.2 własna	Przeniesienie urządzenia HUŚTAWKA WAŻKA 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia BUJAK KURKA 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia HUŚTAWKA WAHADŁOWA Z 2 SIEDZISKAMI (W TYM JEDNO KUBEŁKOWE) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia ZESTAW S ZE ZJEŹDZALNIĄ 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia PIASKOWNICA 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000