

**Ad1.** Nie ujęto wskazanych grzejników do wymiany, ponieważ w tych pomieszczeniach są grzejniki płytowe, a zgodnie z ustaleniami tylko grzejniki żeliwne i „fafiry” miały być wymienione. Ponadto grzejnik w pom. 1.7 jest zaznaczony na rys. do wymiany, a klatka schodowa 0.12 i 0.13 nie posiada żadnych grzejników.

**We wszystkich pomieszczeniach należy wymienić grzejniki.**

**Ad2.** Nowa instalacja winna być wykonana z rur miedzianych.

**Ad3.** Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych ze złączkami zaprasowanymi.

**Ad4.** Obliczenia hydrauliczne leżą po stronie Wykonawcy.

**Ad5.** Zakres remontu po wymianie instalacji c.o. dotyczy napraw miejscowych, w tym zamurowanie, tynkowanie i pomalowanie uszkodzonych miejsc w kolorze zbliżonym do koloru ścian.