
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Otwarta Strefa Aktywności
- przy placu zabaw na ul. Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 554/12, obr. Kamień Krajeński
INWESTOR : Gmina Kamień Krajeński
ADRES INWESTORA : ul. Plac Odrodzenia3, 89-430 Kamień Krajeński
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Kornelia Żywicka
DATA OPRACOWANIA : 02.02.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.02.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-21 d.1 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym poz.4	m ²		
			m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
2	KNR 2-21 d.1 0112-03	Wygrabianie i zebranie w stosy poz.4	m ²		
			m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
3	KNR 2-21 d.1 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (w pozycji wliczona jest ziemia urodzajna) 268*0.15	m ³		
			m ³	40.200	
				RAZEM	40.200
4	KNR 2-21 d.1 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 268	m ²		
			m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
2		Wyposażenie			
5	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia podwójnego WAHADŁO - TWISTER 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia podwójnego - WYCISKANIE SIEDZĄC (KRZESŁO) + MOTYL 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia podwójnego PRASA NOŻNA - ROWER 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia pojedynczego BIEGACZ 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia pojedynczego WIOŚLARZ 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż urządzenia pojedynczego ORBITREK 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż ławek 4	kpl		
			kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
12	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery 3	kpl		
			kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
13	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż stolika betonowego do gry w szachy 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż stolika betonowego do gry w chińczyka 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Nasadzenia zieleni			
16	KNR 2-21 d.3 0302-08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - TUJA SZMARAGD wys. ok. 0,8 m 21	szt.		
			szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
17	KNR 2-21 d.3 0302-08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - CYPRYSIK GROSZKOWY SUNGOLD 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 2-21 d.3 0302-08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - BERBERYS THUNBERGA GOLDEN ZWERG 17	szt.		
			szt.	17.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0,5 m - BERBERYS THUNBERGA RED CARPET		RAZEM	17.000
d.3	0302-08		10	szt.	
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000