

## Spis treści

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....	3
1. Przedmiot i zakres inwestycji.....	3
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany.....	3
3. Projektowany stan zagospodarowania terenu.....	3
4. Bilans terenu.....	3
5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytków lub inne ograniczenia.....	3
6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej.....	3
7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń.....	3
8. Warunki geotechniczne.....	3
9. Uwagi końcowe.....	4
10. Obszar oddziaływania obiektu.....	4
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.....	5
1. Przeznaczenie i program użytkowy.....	5
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.....	5
3. Opis projektowanych rozwiązań.....	5
3.1 Kanalizacja sanitarna.....	5
3.1.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.....	5
3.1.2 Obiekty inżynierskie na sieci.....	5
3.1.2.1 Studzienki kanalizacyjne.....	5
4. Wykonawstwo robót.....	6
4.1 Roboty drogowe rozbiórkowe.....	6
4.2 Roboty ziemne.....	6
4.2.1 Wykop.....	6
4.2.2 Roboty odwodnieniowe.....	6
4.2.3 Podłoże.....	7
4.2.4 Obsypka.....	7
4.2.5 Obudowa wykopu. Umocnienie.....	7
4.2.6 Zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu.....	7
4.3 Roboty montażowe.....	7
4.3.1 Montaż rurociągów.....	7
4.3.2 Montaż studzienek.....	7
4.3.3 Zbliżenia i skrzyżowania z innym uzbrojeniem.....	7
4.3.4 Próby szczelności.....	7
4.3.5 Montaż armatury.....	8
4.3.6 Oznakowanie.....	8
4.4 Roboty odtworzeniowe.....	8
5. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami i budowlami.....	8
6. Wpływ budowl na środowisko.....	8
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	9
CZĘŚĆ GRAFICZNA.....	14
CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA.....	18

## OŚWIADCZENIE

*Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
(z późniejszymi zmianami)  
oświadczamy, iż niniejszy projekt budowlany:*

**"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi z  
tym związanymi w miejscowości Kamień Krajeński przy ul.  
Dworcowej, gm. Kamień Krajeński"  
dz. nr 554/5, 555/3 obręb 0001 Kamień Krajeński, jedn. ewid. 041301\_4  
Kamień Krajeński – G.**

*został sporządzony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.*

<b>proj. specjalności instalacyjno- inżynieryjnej mgr inż. Jan Burglin upr. nr GKPG-I-7342-24/95</b>	
<b>sprawdził mgr inż. Andrzej Najdowski upr. nr POM/0138/POOS/04</b>	

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w miejscowości Kamień Krajeński obr. Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński.

### 1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiędzy ul. Dworcową a ul. Topolową w Kamieniu Krajeńskim. Opracowanie obejmuje swoim zakresem sieć kanalizacyjną na terenie dz. geod. Nr 554/5, 555/3 - obręb Kamień Krajeński.

Powyższa inwestycja dla działki 555/3 objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim nr XXIII/283/2001 z dnia 29.08.2001 r.

Działka geodezyjna 554/5 objęta jest decyzją nr 6733.1.9.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Uzbrojenie występujące na terenie objętym inwestycją:

- sieć energetyczna podziemna, nadziemna
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- sieć telekomunikacyjna

### 3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

W obrębie w/w działek projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W/w inwestycja jest obiektem liniowym zlokalizowanym pod powierzchnią terenu, co nie wymaga trwałego wydzielenia terenu oraz zagospodarowania terenu. Przebieg kanalizacji zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez gestora sieci. Ścieki z terenów przyległych wzdłuż inwestycji transportowane będą poprzez układ szczelnych rurociągów do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim.

### 4. Bilans terenu

Projektowana sieć jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnią terenu, nie występuje więc potrzeba wyłączenia terenu i jego zagospodarowania. Na sieci nie występuje nadbudowa nadziemna wymagająca zajęcia terenu.

- Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie: **426,96 m.**

### 5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytków lub inne ograniczenia

Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przez teren inwestycji przebiegają podziemne linie energetyczne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna i telekomunikacyjna.

### 6. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej

Teren, na którym projektuje się budowę sieci kanalizacyjnej nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej.

### 7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono poniżej informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która określa szczegółowo dane, charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia osób biorących udział przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integralną część niniejszego opracowania.

### 8. Warunki geotechniczne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. (Dz.U. Nr 126 Poz.839), w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt zaliczony został do I kategorii.

## 9. Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w uzgodnieniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Warunki te w komplecie dołączono do niniejszego opracowania.
- Przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować planszę zbiorczą uzbrojenia terenu pod kątem ewentualnych kolizji - wykopy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością, a szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych.
- O rozpoczęciu prac powiadomić gestorów uzbrojenia podziemnego.
- Na obszarze opracowania nie wyklucza się niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

## 10. Obszar oddziaływania obiektu

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie będą oddziaływać na obiekty znajdujące się na działkach sąsiednich – nie objętych opracowaniem oraz powodować ograniczenia w zagospodarowaniu, zabudowie tego terenu. Działki objęte opracowaniem : w miejscowości Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński, obręb Kamień Krajeński 0001, jedn. ewid. 041301\_4 Kamień Krajeński - G dz. nr **554/5, 555/3**.

W oparciu min. o:

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21),
- Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE. – „GAMRAT” SA Jasło – wydanie I.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r, Nr 137, poz. 984),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r, poz. 523 art. 2, art. 10),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r, Nr 109, poz. 719 art. 4 ust. 4, art. 11, art. 41, art. 42),
- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm. art. 53),
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz 2067 art. 9,16,17,19),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami art 5. ust. 1),
- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz 447 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 art. 2, art. 7, art. 10, art. 21, art 40, art. 79),
- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. Zmianami),
- Projektowana sieć kanalizacji będzie oddalona od granicy obszaru kolejowego.

**W oparciu o powyższe dokumenty prawne stwierdza się, że obszar oddziaływania inwestycja mieści się na terenie działek objętych opracowaniem.**

opracował: .....

**mgr inż. Jan Burglin**  
Nr upr.: GPKG-I-7342-24/95

## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

### 1. Przeznaczenie i program użytkowy

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków bytowo-socjalnych z przyległych nieruchomości do oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim. Projektowana kanalizacja sanitarna, grawitacyjna wykonana zostanie z rur litych PVC kielichowych klasy SN8.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

#### sieć kanalizacyjna

- sieć kanalizacyjna DN/OD200PVC SN8 **426,96 m,**
- studnia typowa betonowa DN1200 **10 szt.,**

### 2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowana sieć kanalizacyjna to obiekt liniowy, wybudowany pod powierzchnią terenu. Funkcja projektowanych sieci prowadzi się do:

- a) odprowadzenie ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Kamieniu Krajeńskim;

Poprzez zastosowanie obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objęte projektem spełniają wymagania, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

### 3. Opis projektowanych rozwiązań

Projektowany układ sieci kanalizacyjnej swoim zasięgiem obejmuje obszar projektowanego układu przestrzennego. W projekcie sieci kanalizacyjnej, zastosowano elementy i materiały zapewniające sieci całkowitą szczelność. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w normach oraz posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy następujących założeniach:

- teren, na którym zlokalizowano inwestycję leży w strefie I wg PN-81/B-03020:1981,
- strefa przemarzania wynosi 0,80 m,
- kategoria gruntu – I – IV.

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej należy zachować jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, połączeń, kształtek i armatury oraz uwzględniać warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wymagania i wytyczne producentów rur i armatury.

#### 3.1 Kanalizacja sanitarna

##### 3.1.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

W obrębie w/w działek zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowo-socjalnych. Kolektory grawitacyjne poprowadzono wzdłuż najniższych punktów zlewni.

Kolektory sanitarne zaprojektowano z rur gładkich z litego PVC o klasie sztywności SN8 wg PN-EN 1401-1:1999 o połączeniach kielichowych z uszczelkami wargowymi o średnicach 200 mm. Kolektory posadowiono minimum o 0,1m poniżej strefy przemarzania wg PN mierząc od górnej tworzącej rury do rzędnej istniejącego terenu. Odległości osi kolektorów w planie od obiektów budowlanych zapewniają stabilność gruntu pod fundamentami obiektów budowlanych zlokalizowanych wzdłuż trasy kolektora w trakcie prac.

##### 3.1.2 Obiekty inżynierskie na sieci

###### 3.1.2.1 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie średnicy kanału, przy zmianie spadku kanału i w odległościach nie większych niż 60 m. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewnić dojazd w celu wykonania niezbędnych czynności eksploatacyjnych. Przewiduje się montaż studni o średnicach Ø1200.

Studzienki kanalizacyjne Ø1200 wykonać z elementów z betonu klasy B45 [C35/45], wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150; poszczególne elementy studzienek betonowych łączyć ze sobą za pomocą uszczelki gumowych. Dna studzienek stosować jako elementy prefabrykowane z wyrobioną kinetą i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych; wysokość kinety min. 85% średnicy kanału, promień łuków nie mniej niż dwie średnice kanału. Kręgi betonowe i dna studzienek wyposażać w stopnie zjazdowe wg PN-EN 13101:2005.

Przykrycie studzienek wykonać za pomocą płyt betonowych przykrywających, prefabrykowanych. W pasie drogowym projektuje się dla studzienek włazy typu ciężkiego Ø600 klasy D400 wg PN- EN 124:2000 i pierścienie odciążające. Regulację studzienek wykonać za pomocą pierścieni dystansowych.

Studzienki wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999.

**Trasę projektowanej sieci kanalizacyjnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.**

#### 4. Wykonawstwo robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją oraz zawiadomić wszystkie instytucje, których uzbrojenie znajduje się w rejonie prowadzenia robót. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robót muszą być uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystąpienia uzbrojenia podziemnego należy wykonać zalecenia gestorów sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnień.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji, obsługa budowy będzie wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r (Dz.U.Nr25/95 poz. 133)

Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów bhp. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.”, WTWiO – zeszyt nr 9 wymagań technicznych COBRTI INSTAL i instrukcją producenta rur .

##### 4.1 Roboty drogowe rozbiórkowe

Przed wykonaniem wykopów pod rurociągi w drogach należy rozebrać istniejącą nawierzchnię.

##### 4.2 Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, wytyczyć trasę kanalizacji oraz zawiadomić wszystkie instytucje, których uzbrojenie znajduje się w rejonie prowadzenia robót, zlokalizować kolidujące z projektowanymi sieciami uzbrojenie podziemne pokazane na mapach oraz w miarę możliwości uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapach. Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, obsługa budowy będzie wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r (Dz.U.Nr25/95 poz. 133)

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami

- PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
- BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych,
- PN-EN 1610.

##### 4.2.1 Wykop

Wykopy należy wykonywać jako mechaniczne o ścianach pionowych umocnionych (w drogach, w obrębie miejscowości) i szerokoprzestrzenne; w rejonie zbliżenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew – wykopy wykonać ręcznie. Wykonać wykop do wymaganej głębokości. Kierunek prowadzenia prac powinien być taki, aby urobek z wykopów był składowany wzdłuż trasy przewodu na stronie, na której nie występuje uzbrojenie podziemne, w miejscach gdzie brakuje powierzchni do składowania gruntu i na wjazdach do posesji wykop wykonać z odwozem gruntu na miejsce składowania wskazane przez Inwestora. W przypadku wymiany gruntu postąpić analogicznie – usunięty grunt przetransportować na miejsce składowania gruntu.

Należy przewidzieć szerokość wykopów do 1,01,1 m (w zależności od średnicy układanego przewodu) oraz wykopy pod studzienki z kręgów betonowych wykonać o wymiarach min.2,0×2,0 m. Wykopy oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą, a w godzinach nocnych oświetlić lampami ostrzegawczymi. Dla ruchu pieszego w miejscowościach wykonać nad wykopami kładki z barierkami.

##### 4.2.2 Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montażowych wykopy utrzymywać suche. W miejscu występowania wód gruntowych w gruntach sypkich wykopy odwodnić za pomocą zestawu igłofiltrów wplukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego występowania wód gruntowych w gruntach spoiстых odwodnienie wykopu wykonać za pomocą bezpośredniego wypompowywania wody przenośną pompą zatapialną.

##### 4.2.3 Podłoże

Przewody układać w wykopie na podłożu naturalny, wyrównanym i zagęszczonym do  $I_s > 0,95$  oraz w przypadku występowania gruntów niestabilnych na podłożu wzmocnionym (sztucznym). W przypadku układania przewodów na podłożu naturalnym rury ułożyć bezpośrednio na wyprofilowanym dnie wykopu (w przypadku gruntu drobnouziarnionego). Podłoże powinno być zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długości przy kącie opasania w zakresie 90 – 120°. W przypadku zalegania w podłożu gruntów niestabilnych należy wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże wzmocnione wykonać jako :

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne,
- podłoże żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych i łatwościeliwych, przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie prac odwodnieniowych), przy naruszeniu gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne, jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubość warstwy podsypki min.10 - 15 cm, szerokość warstwy podsypki równa szerokości wykopu

#### 4.2.4 Obsypka

Szerokość obsypki przewodu równa szerokości wykopu, wysokość do wierzchu rurociągu. Obsypkę wykonać z gruntu niespoistego, nie zawierającego ostrych przedmiotów i ziaren większych niż 20 mm. Obsypkę zagęścić ubijakiem po obu stronach rurociągów. Obsypka razem z podsypką (podłożem) stanowią strefę posadowienia rur.

#### 4.2.5 Obudowa wykopu. Umocnienie

Przewiduje się prowadzenie robót ziemnych w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych o ścianach umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami. Obudowa wykopu powinna wystawać przynajmniej 15 cm ponad teren. Wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych.

#### 4.2.6 Zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania kanalizacji, wykonaniu próby szczelności i inwentaryzacji geodezyjnej przystąpić do zasypania wykopu. Przed rozpoczęciem zasypania wykonane zagłębienia pod kielichy wypełnić tym samym materiałem, który stanowi podłoże pod rurociągiem. Tym samym materiałem należy obsypać ustabilizowane w wykopie rury, aż do wysokości 30 cm ponad ich wierzch. Ponad strefą posadowienia rur występuje zasypanie, którą z reguły dokonuje się gruntem rodzimym zagęszczonym do  $Is_{0,99}$  w pasie drogowym i do  $Is_1$  poza drogami. Grunt rodzimy użyty do ponownego wypełnienia wykopu powinien być wolny od materiałów mogących uszkodzić rury (bez kamieni, śmieci, materiału organicznego, grudek gliny > 75 mm)

Całość zasypania musi być zagęszczona warstwami co 15cm (zagęszczanie ręczne), 30 cm (zagęszczanie mechaniczne). Mechaniczne zagęszczenie zasypania bezpośrednio nad rurociągiem wykonywać od warunkiem, że ponad wierzchołkiem rurociągu znajduje się warstwa o grubości min.30 cm. Jednocześnie z zasypaniem wykopu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę obudowy wykopu.

### 4.3 Roboty montażowe

Podczas wykonywania prac związanych z montażem przestrzegać wymagań zawartych w PN-EN 1610:2002.

#### 4.3.1 Montaż rurociągów

Przewody kanalizacji grawitacyjnej układać wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przewód układać w wykopie na wyrównanym podłożu, na podsypce z piasku nie zawierającego cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Wysokość podsypki min.10cm+1/10Dn. Podłoże musi być wyprofilowane półkolistie i posiadać zagłębienia w miejscach usytuowania kielichów. Podłoże powinno być zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długości przy kącie opasania w zakresie 90 – 120°. Przewody układać przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń.

#### 4.3.2 Montaż studzienek

Studzienki kanalizacyjne montować z elementów prefabrykowanych. Podczas montażu studzienek na budowie stosować odpowiedni przeznaczony do tego sprzęt. Do podnoszenia poszczególnych elementów używać chwytaków umożliwiających wy poziomowanie i równomierne nakładanie prefabrykatów na siebie.

#### 4.3.3 Zbliżenia i skrzyżowania z innym uzbrojeniem

Istniejące podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscu skrzyżowania z kablami energetycznymi.

#### 4.3.4 Próby szczelności

Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN 1610 przy napełnieniu górnej studzienki 1,0m ponad dno kanału. Po wypełnieniu przewodu i studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego badany odcinek pozostawić na czas stabilizacji (1 godzina). Czas próby wynosi 30 min. Wymagania dotyczące rur są spełnione, jeśli ilość dodanej wody nie przekracza:

- 0,15 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> w czasie 30 minut dla przewodów,
- 0,20 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> w czasie 30 minut dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włączonymi,
- 0,40 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.

#### 4.3.5 Oznakowanie

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasowy – należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

#### 4.4 Roboty odtworzeniowe

Nawierzchnię po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Na całej trasie projektowanego przewodu mogą występować obszary zmeliorowane w okresie przedwojennym z czynnymi nadal urządzeniami, dla których nie ma danych ewidencyjnych. Napotkane na trasie przewodu sączki drenarskie (ceramiczne), a uszkodzone podczas prac ziemnych należy odtworzyć do stanu pierwotnego pod nadzorem użytkownika.

#### 5. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami i budowlami

Trasę sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odległości bezpiecznych od istniejącego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku innego niż na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstałe zbliżenia będą rozwiązywane przez Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym należy bezwzględnie stosować się do zaleceń gestorów uzbrojenia co do warunków i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montażowych.

#### 6. Wpływ budowl na środowisko

- Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 257/04, poz. 2573 z późn.zm.) projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- Dla założonego programu użytkowania nie występuje związana z eksploatacją budowli emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia,
- Trasa kanalizacji nie wpływa ujemnie na środowisko. Charakter, program użytkowy oraz sposób projektowanej inwestycji nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie występuje konieczność wycinki drzewostanu.
- Projektowana inwestycja, obejmująca kanalizację sanitarną jest inwestycją proekologiczną, umożliwiającą odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków
- Bezpośrednie oddziaływania istotne z punktu widzenia jakości środowiska występujące w trakcie realizacji inwestycji będą miały zasięg lokalny i ograniczą się terenu budowy kanalizacji. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i odwracalne,
- Uwzględniając powyższe, projektowana inwestycja będzie chronić wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem i nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze.

opracował: .....

**mgr inż. Jan Burglin**  
Nr upr.: GPKG-I-7342-24/95



# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

***Inwestor:***

*GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI  
Plac Odrodzenia 3  
89-430 Kamień Krajeński*

***Nazwa i miejsce inwestycji:***

*BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL.  
DWORCOWA KAMIEŃ KRAJEŃSKI gm. KAMIEŃ  
KRAJEŃSKI*

***Projektant br. sanitarnej:***

*mgr inż. Jan Burglin*

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa Kamień Krajeński**  
**Jednostka ewidencyjna: Kamień Krajeński- 041301\_4**  
**Obręb: Kamień Krajeński 0001**  
**dz.geod. 554/5, 555/3**
2. Nazwa oraz adres inwestora:  
**Gmina Kamień Krajeński, 89-430 Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3**
3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:  
**mgr inż. Jan Burglin, zam. Chojnice, ul. Angowicka 68**
4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):
  - **roboty rozbiórkowe**
  - **roboty ziemne**
  - **roboty zbrojarskie i betoniarskie**
  - **roboty izolacyjne**
  - **roboty montażowe**
  - **roboty odtworzeniowe**
5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce:  
**Czynne pasy dróg publicznych, kable energetyczne podziemne, kable telekomunikacyjne**
6. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
  - **przemieszczające się maszyny (całość prac)**
  - **praca w wykopach (roboty ziemne i betoniarskie)**
  - **ostre wystające elementy (całość prac)**
  - **ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)**
  - **wysięk fizyczny (całość prac)**
  - **oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)**
  - **przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie się wykopu.**
8. W celu zminimalizowania skutków działania zagrożeń na budowie będą stosowane:
  - **oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)**
  - **każdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrożenia na budowie**
  - **deskowanie ścian wykopu**
  - **używanie tylko sprawnych elektronarzędzi i zgodnie z ich przeznaczeniem**
  - **odzież ochronna, obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej (rękawice robocze, ochronniki słuchu)**
  - **przy pracach na wysokości większej niż 1 m. jeśli pracownicy nie są zabezpieczeni szelkami, należy montować barierki ochronne.**
  - **umożliwienie umycia się i korzystania ze środków higieny osobistej osobom wykonującym roboty impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na posiłki**
  - **przerwy w pracy ( wysięk fizyczny).**
9. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.

Wszystkie osoby biorące udział w budowie obiektu budowlanego powinny posiadać aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860

**Ponadto każdy z pracowników przed przystąpieniem do robót na budowie powinien uzyskać szczegółowy instruktaż dotyczący możliwych zagrożeń bezpieczeństwa i zagrożeń zdrowia a także skalę i miejsce powstania zagrożeń oraz zasad postępowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz możliwości pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrożonych. Pracownicy powinni zostać także poinstruowani na temat**

**zastosowania środków i zasad bezpieczeństwa, które mają na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.**

**Instruktaż pracowników powinien obejmować także:**

- a) **imienny podział pracy,**
  - b) **kolejność wykonywania zadań,**
  - c) **wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.**
10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.
- **Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).**
  - **Tam, gdzie to jest technicznie możliwe-rozładunek materiałów i narzędzia przy wykopach, należy stosować środki ochrony przed spadającymi przedmiotami.**
  - **W razie niebezpieczeństwa należy stworzyć możliwość bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracowników ze wszystkich stanowisk pracy.**
  - **Budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru**
  - **Nieautomatyczne gaśnice muszą być łatwo dostępne i proste w użyciu**
  - **W pasie komunikacyjnym poruszają się środki transportu, należy zapewnić użytkownikom budowy bezpieczne przejście i odpowiednie środki ochronne.**
  - **Strefy zagrożenia muszą być wyraźnie oznakowane.**
  - **Pracodawca musi w każdej chwili zapewnić możliwość udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.**
  - **Pracownikom, którzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, należy zapewnić transport do punktu pomocy medycznej.**
  - **Wszędzie tam, gdzie wymagają tego warunki pracy, środki pierwszej pomocy muszą być łatwo dostępne**
  - **Środki pierwszej pomocy muszą być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne**
  - **Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi być umieszczony w widocznym miejscu**
  - **Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi być tak oznakowane i rozmieszczone, aby było łatwo rozpoznawalne i widoczne.**
  - **Pracownikom należy umożliwić spożywanie posiłków w odpowiednich warunkach oraz odpowiednią ilość wody pitnej**
  - **Pracownicy muszą być chronieni przed wpływami atmosferycznymi, które mogą oddziaływać na ich zdrowie i bezpieczeństwo.**
  - **Wykopy otwarte w porze nocnej powinny być odpowiednio zabezpieczone i oświetlone**
  - **Należy zapewnić bezpieczne wejścia do wykopu i wyjścia z niego. Przy zejścia do wykopów o głębokości większej niż 1 metr należy zapewnić przez drabiny rozstawiane w odległościach nie większych niż 20 metrów jedna od drugiej.**
  - **Drabiny muszą być wystarczająco wytrzymałe i prawidłowo konserwowane. Muszą one być właściwie użytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem**
  - **Wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, łącznie z ich częściami, elementami, kotwami i podporami muszą być:**
    - a) **właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymałe stosownie do wykonywanych czynności;**
    - b) **właściwie zainstalowane i użytkowane;**
    - c) **utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;**
    - d) **sprawdzone i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami;**
    - e) **obsługiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników.**
  - **Na urządzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi być wyraźna informacja o ich udźwigu.**
  - **Urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogą być wykorzystywane do innych celów.**
  - **Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewożenia materiałów muszą być:**
    - a) **właściwie zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, zasad ergonomii;**
    - b) **utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;**
    - c) **prawidłowo użytkowane.**

- **Kierowcy i operatorzy pojazdów i maszyn przeznaczonych do kopania i przewożenia materiałów muszą być specjalnie przeszkoleni.**
  - **Instalacje, maszyny i wyposażenie, w tym narzędzia ręczne, zarówno napędzane, jak i nie, muszą być:**
    - a) **właściwie zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, zasad ergonomii;**
    - b) **utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność;**
    - c) **stosowane wyłącznie do prac, do których zostały zaprojektowane;**
    - d) **obsługiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.**
  - **Instalacje i wyposażenie znajdujące się pod ciśnieniem muszą być sprawdzane i poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami.**
  - **W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych należy podjąć właściwe środki ostrożności:**
    - a) **stosując właściwą podporę ścian wykopu**
    - b) **zapobiegając zagrożeniom ryzyka upadku osób, materiałów i przedmiotów do wykopu;**
    - c) **zapewniając wentylację wszystkich stanowisk pracy wystarczającą do utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia składu atmosfery;**
    - d) **zapewniając pracownikom ewakuację w razie pożaru lub zasypania.**
  - **Przed rozpoczęciem wykopów należy podjąć działania mające na celu zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrożenia związanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemną infrastrukturą komunalną.**
  - **Stery ziemi, materiałów oraz poruszające się pojazdy muszą być oddalone od wykopu; jeśli to konieczne, należy zbudować odpowiednie bariery.**
  - **Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszą być tak zaplanowane, zainstalowane i konserwowane, aby oddziałujące na nie obciążenia nie powodowały niebezpiecznych naprężeń i odkształceń.**
  - **Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy zapewnić co najmniej dwie osoby. Do prac takich należą między innymi:**
    - a) **prace na czynnych gazociągach**
    - b) **prace spawalnicze, cięcie gazowe**
    - c) **prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem**
    - d) **prace ziemne wykonywane metodą bez odkrywki**
- W sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej, które powinny:**
- a) **być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia;**
  - b) **uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy;**
  - c) **uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;**
  - d) **być odpowiednio dopasowane do użytkownika.**
- **Roboty w pasie drogowym prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy**
  - **Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą danym uzbrojeniem dalszy sposób wykonywania robót.**
  - **Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.**
  - **Przewód elektryczny lub hydrauliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą zabezpiecza się przed uszkodzeniami.**
  - **Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi:**
    - a) **miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami,**

- b) **mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.**
  - **Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:**
- c) **wykonywanie robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż to określają odrębne przepisy,**
- d) **przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.**
- e) **przebywanie osób niezatrudnionych w miejscach wykopów.**

11. UWAGI KOŃCOWE:

Przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić poniższe przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.169.1650
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860
- Dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczącą wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie związane z nimi przepisy szczegółowe.

opracował: .....

**mgr inż. Jan Burglin**  
Nr upr.: GPKG-I-7342-24/95



# CZĘŚĆ GRAFICZNA





## CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA