

Przedmiar robót

Obiekt Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1105C [Dąbrowa-Kamień Krajeński dz.ewid nr 36/2(obręb ewid. Dąbrowa, gm. Kamień Krajeński)] na działkę o nr ewid. 52/2 [obręb ewid. Dąbrowa, gm. Kamień Krajeński]

Branża drogowa

Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Lokalizacja Kamień Krajeński

Zamawiający Gmina Kamień Krajeński, ul.Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński

Biuro kosztorysowe JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak, Klawkowo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice

Tabela przedmiaru robót

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1105C [Dąbrowa-Kamień Krajeński dz.ewid nr 36/2(obręb ewid. Dąbrowa, gm. Kamień Krajeński)] na działkę o nr ewid. 52/2 [obręb ewid. Dąbrowa, gm. Kamień Krajeński]

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze					
1.1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,016
2 Roboty ziemne					
2.1			Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem z wywozem nadmiaru gruntu jezdnia = 114,3*0,43 = 49,149 wyspa = 21,7*0,50 = 10,85 pobocza = 7,8*0,1 = 0,78 49,149+10,85+0,78	m3	60,779
			razem	m3	60,779
3 Podbudowy					
3.1	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych C50/30 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm jezdnia = 104,7 wyspa dzielaca = 21,7 114,3+21,7	m2	136
			razem	m2	136
3.2	KNNR 6 0109/02		Wykonanie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm jezdnia = 114,3 wyspa dzielaca = 21,7 114,3+21,7	m2	136
			razem	m2	136
4 Elementy ulic					
4.1	KSNR 6 0403/03		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,8
4.2	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,9
5 Nawierzchnie					
5.1	KNNR 6 0308/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca, gr.3 cm z dowozem w miejsce wbudowania AC11W KR1-2(jezdnia, zjazdy) 86,8	m2	86,8
			razem	m2	86,8
5.2	KSNR 6 1005/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 86,8	m2	86,8
			razem	m2	86,8
5.3	KSNR 6 1005/04		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej 86,8	m2	86,8
			razem	m2	86,8
5.4	KNNR 6 0309/02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm z dowozem w miejsce wbudowania, AC 8S KR1-2 (jezdnia,zjazdy) 82,5	m2	82,5
			razem	m2	82,5
5.5	KSNR 6 1005/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 82,5	m2	82,5
			razem	m2	82,5
5.6	KSNR 6 1005/06		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 82,5	m2	82,5
			razem	m2	82,5
5.7	KNNR 6 0302/02		Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości kostki 16cm na podsypce cementowo-piaskowej 21,7	m2	21,7
			razem	m2	21,7
5.8	KNR 2-31 0114/07		Pobocza z kruszywa niezwiązanego C50/30 0/31,5 gr. 10 cm 7,8	m2	7,8
			razem	m2	7,8
6 Inne					
6.1	Kalkulacja indywidualna		Przebudowa hydrantu. Przesunięcie hydrantu wraz z niezbędnymi pracami rozbiórkowymi, ziemnymi, montazowymi, materiałami itp.	szt	1